

人保财险湖北省分公司
档案标准化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：人保财险湖北省分公司档案标准化建设项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		加固工程						
1	01B001	梁加固U型箍板	1. 梁加固U型箍板1U-80X4@160(2000)/300	m2	7			
2	01B004	梁加固粘贴锚固角钢兼压条	1. 梁侧粘贴锚固角钢兼压条100x5	m2	4.64			
3	01B003	梁加固底板	1. 梁加固底板1G-350X5 2. 底板连接角钢125x125x8与梁底钢板焊接	m2	4.06			
4	01B002	修补脱落保护层	1. 所有混凝土保护层脱落的, 均将脱落的保护层凿除掉, 采用高强聚合物砂浆修补;	项	1			
5	01B005	底板碳纤维布加固	1、碳纤维布型号需采用单位面积质量不大于300g/m2, 采用高强度 I 类碳纤维布。受拉弹性模量不小于240Gpa, 抗拉强度标准值不小于3400 Mpa, 伸长率不小于1.6%	m2	19.46			
6	01B006	板加固粘贴钢板	1. 板四周沿梁边粘贴钢板压条-100x6	m2	1.95			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砖砌隔墙2600*1000*240mm	m3	0.62			
8	010401001001	砖砌地台	1. 砖品种、规格、强度等级：砖砌地台（高200mm）双面水泥砂浆抹灰找平	m3	0.13			
9	010402001002	砌块墙	1. 部位：副一层 2. 砌块品种、规格、强度等级：加固完成后砖砌隔墙修复（高1200mm）	m3	1.64			
		分部小计						
		拆除工程						
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：600*600 硅钙板吊顶拆除 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m2	21.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：人保财险湖北省分公司档案标准化建设项目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011608002001	铲除乳胶漆	1. 铲除部位名称：墙体四周乳胶漆层铲除 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m ²	52.94			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地面瓷砖拆除 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m ²	21.5			
13	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：2600*1000塑钢窗户拆除、1000*2200防盗门拆除 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	樘	2			
14	011608002002	墙面铲除乳胶漆	部位：副一层 1. 铲除部位名称：墙体四周乳胶漆铲除至水泥砂浆层 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m ²	57.43			
15	011608002003	天棚铲除乳胶漆	部位：副一层 1. 铲除部位名称：顶面乳胶漆铲除至水泥砂浆层 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m ²	19.52			
16	011601001001	砖砌体拆除	部位：副一层 1. 铲除部位名称：横梁下部砖砌隔墙拆除（高1200mm） 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m ³	1.64			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
17	011102003001	块料楼地面	1. 地面贴800*800瓷砖，安装高度600mm防鼠板 2. 100mm厚C25混凝土层 3. 20mm厚水泥砂浆层 4. 丙纶防水两遍处理（另计） 5. 拆除地砖后20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	20.98			
18	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 部位：地面 2. 防水做法：丙纶防水两遍	m ²	21.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：人保财险湖北
省分公司档案标准化
建设项目

工程名称：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011105003001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:65mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线	m2	1.21			
20	011102001001	中国黑门槛石	1. 中国黑门槛石	m2	0.22			
21	011101005001	环氧地坪	1. 部位: 副一层 2. 做法: 地面环氧地坪漆	m2	20.98			
22	01B007	成品保护	1. 部位: 副一层 2. 18mm阻燃板铺设地面保护处理	m2	20.98			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 四面墙 2. 装饰面材料种类: 水泥砂浆抹灰	m2	56.36			
24	010903001001	墙面丙纶卷材防水	1. 部位: 四面墙3000高 2. 四周边处堵漏王灌浆 3. 防水做法: 丙纶防水两遍	m2	56.83			
25	011201001003	外墙文化砖	1. 部位: 窗户砌体封堵处外墙 2. 水泥砂浆抹灰找平 3. 丙纶防水 4. 新砌砖墙贴100*200mm红色外墙文化砖(2800*1200mm)	m2	3.36			
26	011406001001	墙面乳胶漆	1. 部位: 四面墙 2. 油漆种类: 刷白色乳胶漆两遍	m2	54.89			
27	011406001002	墙面乳胶漆	1. 部位: 副一层 2. 油漆种类: 刷白色乳胶漆两遍	m2	57.43			
		分部小计						
		天棚工程						
28	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600硅钙板吊顶	m2	19.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：人保财险湖北
省分公司档案标准化
建设项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 管内 4. 电压等级(kV): 1KV	m	15			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 5*16mm ²	个	2			
3	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: FPC DN40 3. 配置形式: 暗敷	m	15			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称: 600*600防爆灯盘 2. 安装形式: 嵌入式	套	6			
5	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 暗装	个	1			
6	030404035001	插座	1. 名称: 空调插座 2. 安装方式: 暗装	个	1			
7	030404035002	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装方式: 暗装	个	2			
8	030411006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	6			
9	030411006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗装	个	4			
10	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV-2.5 3. 配线部位: 管内	m	51.27			
11	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV-4 3. 配线部位: 管内	m	59.31			
12	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: KBG DN20 3. 配置形式: 暗配	m	32.36			
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm70*70 2. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	10.1			
		分部小计						
		消防应急照明工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

